火気厳禁　危険物第４類 第２石油類（非水溶性）危険等級Ⅲ

無溶剤１液湿気硬化型厚膜ウレタン塗膜防水材（ＪＩＳＡ６０２１ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）規格適合品）工業用

環境対応型

タケシール１液ＮＥＯ

環境を配慮した優れた性能

トルエン、キシレンが一切含まれておりません。

特化則対象外製品。

現場安全管理業務の軽減、作業者や、[illegible]の安全の向上が図れます。

シックハウスを引き起こす物質を含みません。

厚生労働省「室内空気汚染[illegible]ガイドライン」に定められた化学物質を含みません。

※本製品は室内での使用で求められる環境性能を、考慮して設計をしておりません。室内での使用は避けてください。

優れた性能

経[illegible]	１液なので機械撹拌や計量作業を行わないため作業時間が短縮でき、コストダウンが図れます。
作業性	十分な可使時間を確保することにより、複雑な形状でも容易に施工することができます。ローラー、刷毛、鏝、ゴムヘラ等で塗り広げることが可能で、シームレスで美しい仕上がりとなります。
安心	１液なので、混合ミスや撹拌不足等が原因で起こる硬化不良の心配がありません。
防水性	ＪＩＳＡ６０２１ウレタンゴム系高伸長形（旧１類）規格値を全てクリアー、２液型ウレタン防水材と同等の性能で防水層を形成します。
下地追従性	柔軟で伸び弾性が大きいため、下地のクラック追従性に優れています。

用　途

コンクリート、モルタル面の屋上、ベランダなどの建築物への防水

規　格

１８ｋｇ缶

標準色

グレイ（日塗工　Ｎ７０近似色）

施工例

工程＼下地の種類	コンクリート、モルタル面の屋上、ベランダなど	塗布量（kg/㎡）	塗装間隔
下地処理	ゴミ・ホコリ・砂・苔は十分に取除き、洗浄を行います。洗浄後は、十分な乾燥養生を行います。		
プライマー１回目	タケシールＡＥ２１１プライマー　Ａ液：Ｂ液＝１：１（重量比）にて混合撹拌の上、ローラー又は、刷毛等にて均一に下地面に塗布します。	０．１５	２～３ｈ
プライマー２回目	再度タケシールＡＥ２１１プライマーをローラー又は、刷毛等にて艶のある濡れ色に仕上がる様に塗布します。	０．１５	３～４ｈ
防水材１回目	タケシール１液ＮＥＯは使用前に内容物が均一な状態となる様に缶を良く振り、必要量を小分けし高粘度ローラー又は、ラスター刷毛等にて均一に塗布します。	１．０	２４ｈ
防水材２回目	再度タケシール１液ＮＥＯを高粘度ローラー又は、ラスター刷毛等にて均一に塗布します。	１．０	２４ｈ
トップコート	タケシール＃３０００トップコート　Ａ液：Ｂ液＝１：１（重量比）にて混合撹拌の上、ローラー又は、刷毛等にて均一に塗布します。	０．２	

備考
- 上記記載仕様は、施工一例となります。
- 上記記載塗装間隔は、気温２０℃での標準時間となります。施工時の条件等により時間は変化します。
- 施工下地面の状況によっては、補強布を併用する場合があります。
- 施工下地面にクラックや破損がある場合は、事前に適切な工法にて補修を行いください。
- 立上り面を施工する場合は、タケシール１液ＮＥＯに規定量のたれ止め（増粘剤）を混合撹拌し、粘度調整を行った塗布液を使用してください。
- プライマー、トップコートに付きまして詳しくは、各カタログをご参照ください。



タケシール１液ＮＥＯは廃番になりました。
後継商品は
タケシール１液ＮＥＯプラス
です。